OBIECTIV: CLADIRE DESTINATIE MIXTA SEDIU ATM AGNITA
OBIECTUL: Lucrari de demolare si dezafectare
STADIUL FIZIC: Demolare corp cladire ax E - I
Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA
Proiectant: SC HIGH STANDARDS SRL
Executant: _____

C5 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei - **12.11.2013**

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**			**U.M.**	**Cantitatea**		
0	**1**			**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**IZJ10A**	Desfacerea protectiei din tabla... a izolatiei termice		**mp**	**6,50**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera		ore	1,50			
2	**RPCT26D1**	Desfacerea învelitorilor din...carton bitumat sau împislitura din fibre de sticla bitumata, în 1 sau 2 straturi		**mp**	**127,02**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera		ore	4,27			
3	**RPCT40B1**	Desfacerea sapei de protectie la izolatii hidrofuge i termice, executate din mortar de ciment...4-5 cm grosime inclusiv armatura din plasa de sârma		**mp**	**114,05**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera		ore	40,14			
4	**RPCE43A%**	Desfacerea hidro-termoizol lipite,incl.st.prot-st.suport,terase -pereti:incl.termoizol.bca-pl.vata		**mp**	**114,05**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale		tone	5,71			
	manopera		ore	233,80			
5	**RPCH43XA**	Jgheab din lemn pentru evacuarea molozului		**m**	**6,00**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale		tone	0,19			
	manopera		ore	19,56			
6	**RCSB28G%**	Demolarea betoanelor vechi, mijloace mecanice, beton armat, inclusiv vechiul corp CT		**mc**	**40,52**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale		tone	2,03			
	manopera		ore	245,15			

STADIUL FIZIC: Demolare corp cladire ax E - I

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
7	**RCSG32C-01%** Demolarea peretilor din zid.de caram.plina/gvp, b.c.a., bloc.ceram./bet.usor, excl.schela si curat.- pt.demolarea cu mijloce mecanice, se scade - ASIMILAT - NU S-AU SCAZUT GOLURILE IN ZIDARII			**mc**	**67,86**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale	tone	8,14				
	manopera	ore	175,08				
8	**RPCT09XF** Demolarea elem.din bet.simplu si bet.arm.cu mijloace mec.a betonului simplu din fund.si elevatii, inclusiv pardoseli existente si fundatii utilaje			**mc**	**59,69**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera	ore	459,02				
9	**RpDA23A%** Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare ...a imbracamintilor, in grosime de 30cm - ASIMILAT			**mc**	**29,55**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera	ore	105,49				
10	**AUT7404** Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 1,0-1,49			**ora**	**150,00**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
11	**TRA01A10P** Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km			**tona**	**482,26**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera	ore	0,00				
12	**RPCA02A-01%** Sapaturi de pamant,la subzidirii,executate in conditii si pozitii normale de munca,h<1,5 m adancime - pentru consolidari			**mc**	**1,50**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale	tone	0,00				
	manopera	ore	13,65				
13	**CMj2B01B1** Turnarea betonului...Turnare beton cu roaba, tomberon în fundatii izol. v mai mic de 3 mc beton simplu - SUBZIDIRE			**mc**	**1,50**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera	ore	1,49				
14	**20019231** Beton marfa C 12/15 – Bc 15 (B 200) T4/T5 p f 16 cu aditiv			**mc**	**1,55**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale	tone	3,10				

STADIUL FIZIC: Demolare corp cladire ax E - I

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	**TRA06A05** Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =5 km	**tona**	**3,72**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,