OBIECTIV: CLADIRE DESTINATIE MIXTA SEDIU ATM AGNITA
OBIECTUL: Lucrari de demolare si dezafectare
STADIUL FIZIC: Demolari corp cladire ax A - E
Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA
Proiectant: SC HIGH STANDARDS SRL
Executant: _____

C5 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei - **12.11.2013**

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**			**U.M.**	**Cantitatea**		
0	**1**			**2**	**3**	**4**	**5 = 3 x 4**
1	**IZJ10A**	Desfacerea protectiei din tabla... a izolatiei termice		**mp**	**9,88**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera		ore	2,27			
2	**RPCT26D1**	Desfacerea învelitorilor din...carton bitumat sau împislitura din fibre de sticla bitumata, în 1 sau 2 straturi		**mp**	**186,93**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera		ore	6,28			
3	**RPCT40B1**	Desfacerea sapei de protectie la izolatii hidrofuge i termice, executate din mortar de ciment...4-5 cm grosime inclusiv armatura din plasa de sârma		**mp**	**169,13**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera		ore	59,53			
4	**RPCE43A%**	Desfacerea hidro-termoizol lipite,incl.st.prot-st.suport,terase -pereti:incl.termoizol.bca-pl.vata		**mp**	**169,13**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale		tone	8,47			
	manopera		ore	346,72			
5	**RPCT03A1**	Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de vargras, pentru volume pâna la 1 mc		**mc**	**8,00**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera		ore	31,20			
6	**RPCH43XA**	Jgheab din lemn pentru evacuarea molozului		**m**	**6,00**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale		tone	0,19			
	manopera		ore	19,56			

STADIUL FIZIC: Demolari corp cladire ax A - E

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
7	**RPCT34A1**	Demontarea usilor si a ferestrelor metalice....		**kg**	**850,00**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera	ore	510,00				
8	**RPCT11XA**	Desfacerea tencuielilor la tavane de beton,cu mortde var sau var si adaos de ciment		**mp**	**233,32**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera	ore	102,66				
9	**RPCT14A1**	Desfacerea tencuielilor la fatade executate...cu terasit dolomit sau similare		**mp**	**180,00**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera	ore	159,12				
10	**DG03A1**	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton		**mp**	**39,51**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera	ore	12,25				
11	**RPCT10A1**	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui		**mp**	**324,17**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera	ore	64,83				
12	**RPCT09XF**	Demolarea elem.din bet.simplu si bet.arm.cu mijloace mec.a betonului simplu din fund.si elevatii, inclusiv pardoseli existente si fundatii utilaje - ASIMILAT INCLUSIV ZIDARII		**mc**	**23,21**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera	ore	178,48				
13	**RPCG14C-02%**	Practicarea de strepi in ziduri exist.,pt.legatura cu pereti noi:1 caramida la 2 rinduri caramizi - pentru consolidari		**m**	**80,00**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera	ore	54,40				
14	**RPCG24E1**	Reparatii fisurilor în zidarie prin înjectarea cu mortar de ciment si aracet în zidarie de...2 ½ caramizi		**m**	**150,00**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale	tone	34,00				
	manopera	ore	297,00				

STADIUL FIZIC: Demolari corp cladire ax A - E

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
15	**RPCG17H1**	Refacerea zidariei spaletilor la goluri nou create cu mortar M 10-Z în ziduri de...2 caramizi de 280x140x70 mm		**m**	**80,00**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale		tone 10,61				
	manopera		ore 28,00				
16	**RPCG06E1**	Zidarie de caramida cu gauri verticale tip GVP la umpleri de goluri sau ziduri noi în cladiri existente, cu grosimea egala sau mai mare de 1/2 caramida, cu dimensiunile de...290x140x88 mm cu M 10-Z		**mc**	**15,50**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale		tone 24,49				
	manopera		ore 110,20				
17	**CD01B#[1]**	Preparare mortare pentru zidarie, cu malaxorul, pe santier...doar manopera		**mc**	**5,43**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera		ore 5,43				
17.L	3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l		ora	1,90		
18	**2000756**	Plasa sudata fi6x100x100		**kg**	**150,00**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	greutate materiale		tone 0,15				
19	**TRA01A05**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.		**tona**	**29,10**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
20	**CMj21A04B2N**	Transporturi de santier cu mijloace manuale...Transp. mat. prin purtat direct g mai mare de 25 kg dist. mai mare de 10 m ; incomode		**t**	**216,10**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera		ore 259,32				
21	**AUT7404**	Incarcare frontal pe pn-uri...pina la 1,0-1,49		**ora**	**45,00**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
22	**TRA01A10P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km		**tona**	**183,00**		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
	manopera		ore 0,00				

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: Demolari corp cladire ax A - E

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
CAS					
Fond de risc					
Concedii si indemnizatii					
Somaj					
Fond de garantare					
Sanatate					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,