LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PENTRU :
DEVIZ OFERTA
str. FAGULUI(RETEA APA SI BRANSAMENTE)

Denumire	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare
Montaj conducta apa dn 110	ml	851,00		
Montaj cond. apa Dn 63,	ml	40,00		
Montaj bransamente Dn 25 , 51 buc.	ml	234,00		
Montaj hidranti	buc	8,00		
Instalatii hidraulice in camine de cuplare	buc	8,00		
Montaj camine de vane	buc	8,00		
Total fara TVA				**0,00**

Articolele compuse din listele de mai sus cuprind operatiile de terasamente, respectiv : taiere cu disc diamantat, sapatura manuala,mecanica sau combinata, sprijiniri de maluri, umpluturi, compactari, transpoarte, etc.Materialele necesare realizarii lucrarilor se vor pune la dispozitie de catre beneficiar, iar transportul acestora de la depozitul ATM la punctul de lucru va fi cuprins in normele de transport.

Refacerea suprafetelor de drum se va face la nivel de piatra.
Materialele de umplutura(nisip,balast ,piatra) vor fi achizitionate si puse in opera de catre contractor, pretul acestora fiind incluse in pretul de montaj