LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PENTRU :
DEVIZ OFERTA
str. GEORGE TOPARCEANU (RETEA APA SI CANALIZARE MENAJERA)

Denumire	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare
Montaj conducta canalizare Dn250 , h= 2-3m	ml	406,00		
Montaj racorduri Dn 160, 16 buc	ml	112,00		
Montaj racorduri Dn 200 , 9 buc.	ml	81,00		
Montaj camine de vizitare	buc	11,00		
Montaj conducta apa PEHD Dn 110	ml	604,00		
Montaj conducta apa PEHD Dn 63	ml	40,00		
Montaj bransamente Dn 25 , 16 buc.	ml	246,00		
Montaj bransamente Dn 40 , 12 buc.	ml	48,00		
Montaj hidranti	buc	6,00		
Instalatii hidraulice in camine de cuplare	buc	9,00		
Montaj camine de vane	buc	9,00		
Total				**0,00**

Articolele compuse din listele de mai sus cuprind operatiile de terasamente, respectiv : taiere cu disc diamantat, sapatura manuala,mecanica sau combinata, sprijiniri de maluri, umpluturi, compactari, transpoarte, etc.Materialele necesare realizarii lucrarilor (mai puti materialele de umplutura)se vor pune la dispozitie de catre beneficiar, iar transportul acestora de la depozitul ATM la punctul de lucru va fi cuprins in normele de transport.

Refacerea suprafetelor de drum se va face la nivel de piatra.
Materialele de umplutura(nisip,balast ,piatra) vor fi achizitionate si puse in opera de catre contractor, pretul acestora fiind incluse in pretul de montaj