

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare retea apa potabila si bransamente si reabilitare canalizare pluviala pe str. Castanilor - municipiul Medias, judetul Sibiu

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

Nr. Crt.	DENUMIREA	VALOARE (exclusiv TVA)
	1	2
1	OB. 1. REABILITAREA REȚELEI DE APA	
2	OB. 2. EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE PLUVIALA	
3	OB. 3. ORGANIZAREA DE ȘANTIER (2%)	0,00
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (exclusiv TVA)		0,00
TVA 19 %		0,00
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (inclusiv TVA)		0,00

NOTA: Articolele compuse din listele de cantitati cuprind operatiile de terasamente, respectiv: sapatura mecanizata, manuala sau combinata, sprijiniri de maluri, umpluturi, compactari, transpoarte, etc. Refacerea suprafetelor de drum se va face la nivel de piatra. Materialele de umplutura: nisip, balast, piatra sparta vor fi achizitionate si puse in opera de catre constructor, pretul acestora fiind incluse in pretul de montaj din listele de cantitati. De asemenea materialele cuprinse in listele de cantitati 2.1. REABILITAREA REȚELEI DE CANALIZARE PLUVIALA str. CASTANILOR (MATERIALE) vor fi achizitionate si puse in opera de catre antreprenor. Materialele necesare realizarii lucrarilor se vor pune la dispozitie de catre beneficiar, iar transportul acestora de la depozitul ATM la punctul de lucru va fi cuprins in pretul de montaj. Împrejmuirea zonei de lucru se va face cu gard de sârmă si va fi semnalizată corespunzător pe toată durata de execuție a lucrărilor.

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare retea apa potabila si bransamente si reabilitare canalizare pluviala pe str. Castanilor - municipiul Medias, judetul Sibiu

CENTRALIZATORUL FINANCIAR PE OBIECT

OB. 1. Reabilitarea rețelei de apa

Nr. Crt.	Denumire	Valoare (exclusiv TVA)
	1	2
1	1.1. Retea de apa str. Castanilor (manopera + utilaj + transport)	0,00
Valoarea obiectului - total (exclusiv TVA)		0,00
TVA 19 %		0,00
Valoarea obiectului - total (inclusiv TVA)		0,00

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare retea apa potabila si bransamente si reabilitare canalizare pluviala pe str. Castanilor - municipiul Medias, judetul Sibiu

OB.1. REABILITAREA RETELEI DE APA

1.1. Retea de apa str. Castanilor (manopera + utilaj + transport)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Montaj conducta apa PEID Pn 10 atm, PE 100, SDR 17	110	ml	108		
2	Montaj teava otel pentru protectie	150	ml	4		
3	Montaj conducta apa PEID Pn 10 atm, PE 100, SDR 17	90	ml	1,5		
4	Montaj hidranti de incediu subterani	80	buc	1		
5	Montaj instalatii hidraulice in camine de vane		buc	1		
	Bransamente - 22 buc					
6	Montaj conducta PEID pentru bransamente Pn 10 atm, PE 100	25	ml	132		
7	Montaj camine bransament	500	buc	22		
					TOTAL	

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare retea apa potabila si bransamente si reabilitare canalizare pluviala pe str. Castanilor - municipiul Medias, judetul Sibiu

CENTRALIZATORUL FINANCIAR PE OBIECT
OB.2 Reabilitarea retelei de canalizare pluviale

Nr. Crt.	Denumire	Valoare (exclusiv TVA)
	1	2
1	2.1. Reabilitarea retelei de canalizare pluviala str. Castanilor (manopera + utilaj + transport)	0,00
2	2.2. Reabilitarea retelei de canalizare pluviala str. Castanilor (materiale)	0,00
Valoarea obiectului - total (exclusiv TVA)		0,00
TVA 19 %		0,00
Valoarea obiectului - total (inclusiv TVA)		0,00

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare retea apa potabila si bransamente si reabilitare canalizare pluviala pe str. Castanilor - municipiul Medias, judetul Sibiu

OB.2 Reabilitarea retelei de canalizare pluviale

2.1 Reabilitarea retelei de canalizare pluviala str. Castanilor (manopera + utilaj + transport)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Montaj tub PAFSIN, SN5000	800	ml	12		
2	Montaj tub PVC-KG, SN4 la h ≤ 2 m	400	ml	108		
3	Montaj camin de vizitare	1000	buc	2		
4	Montaj camin de vizitare	800	buc	3		
	Guri de scurgere - 10 buc					
5	Montaj tub PVC-KG pentru racord SN4 montat la h ≤ 2 m	200	ml	60		
6	Montaj guri de scurgere	400	buc	10		
	Racorduri - 22 buc					
7	Montaj tub PVC-KG pentru racord SN4 montat la h ≤ 2 m	200	ml	74		
8	Montaj camin de racord la h ≤ 2 m	400	buc	22		
TOTAL						

CONTRACTANT,

2.2 Reabilitarea retelei de canalizare pluviala str. Castanilor (materiale)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Camin vizitare D=1000mm, colector 800mm, H=2000mm		buc	2		
2	Piesa de trecere pentru camin DN= 800mm		buc	3		
3	Placa de beton B250 1.2x1.2x0.2m cu capac carosabil		buc	5		
4	Rola beton (inel) 800x500		buc	3		
5	Role beton baza radiere camin vizitare 800 jgheab si colector 400		buc	3		
TOTAL						

CONTRACTANT,