

**CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR
DEVIZUL OFERTĂ A INVESTITIEI**

Reabilitare rigola deschisa de colectare ape pluviale str. Greweln, MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU

Nr. Crt.	DENUMIREA	VALOARE (exclusiv TVA)
	1	2
1	OB. 1. REABILITARE RIGOLA APE PLUVIALE	
2	OB. 2. ORGANIZARE DE ȘANTIER (2,5%)	
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (exclusiv TVA)		
TVA 19 %		
VALOAREA OBIECTULUI - TOTAL (inclusiv TVA)		

NOTA: Articolele compuse din listele de cantitati cuprind operatiile de terasamente, respectiv: sapatura mecanizata, manuala sau combinata, sprijiniri de maluri, umpluturi, compactari, transportari, etc. Materialele de umplutura: nisip, balast, piatra sparta vor fi achizitionate si puse in opera de catre constructor, pretul acestora fiind incluse in pretul de montaj din listele de cantitati. Împrejmuirea zonei de lucru se va face cu gard de sârmă si va fi semnalizată corespunzător pe toată durata de execuție a lucrărilor.

CONTRACTANT,

Obiectivul: Reabilitare rigola deschisa de colectare ape pluviale str. Greweln, MEDIAS

Obiectul: Rigola str. Greweln

Devizul: Rigola str. Greweln

Deviz oferta

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT09F1	Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundații si elevații	mc	30.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	RPCA01A1	Săpătură de pământ in spații limitate sub 1,00 m lațime si 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități până la 20mp la punctul de lucru cu maluri	mc	21		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3	TSD17A1	Umpluturi compactate la profilul taluzului,pe o grosime medie de 0.50 m,executate manual,simultan cu executia mecanizata a corpului rambleurului,cu: pamant necoeziv	mc	10.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4	CA02G1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv în pereți și diafragme cu grosime până la 30 cm	mc	30.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5	CB01XB	Cofraje din scanduri rasinoase pt. beton in in constructia apeductelor, canalelor si anexelor	metru patrat	136.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
6	CC02F1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din plase sudate având	kg	880		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7	TRA06A06	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =6 km	tona	76.25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
8	TRA02A06	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 6 km.	tona	41		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
9	TRA01A06P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 6 km	tona	126.7		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
10	TSC35A11	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu	100 mc	0.75		
				Material:		

		incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 m		Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau	ora	160		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	AUT3523A1	Excavator pe pneuri motor termic 0,71-1,25mc	ora	35		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		