

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

**CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR
DEVIZUL OFERTĂ A INVESTITIEI**

**Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile T. Ionescu și O. Goga municipiul
Mediaș, JUDEȚUL SIBIU**

Nr. Crt.	DENUMIREA	VALOARE (exclusiv TVA)
	1	2
1	OB. 1. REABILITARE REȚEA DE APA	
2	OB. 2. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA	
3	OB. 3. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA	
4	OB. 4. ORGANIZARE DE ȘANTIER (2%)	
VALOARE OBIECT - TOTAL (exclusiv TVA)		
TVA 19 %		
VALOARE OBIECT - TOTAL (inclusiv TVA)		

NOTA: Articolele compuse din listele de cantități cuprind operațiile de de desfacere strat rutier, terasamente, respectiv: sapatura mecanizată, manuală sau combinată, sprijiniri de maluri, umpluturi, compactari, transporturi, etc. Refacerea suprafețelor de drum se va face la nivel de piatră. Materialele de umplutura: nisip, balast, piatră spartă vor fi achiziționate și puse în opera de către constructor, prețul acestora fiind incluse în prețul de montaj din listele de cantități. De asemenea materialele cuprinse în listele de cantități 1.1.1. REABILITARE REȚEA DE APA str. T. Ionescu și O. Goga (MATERIALE), 2.1.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA str. T. Ionescu și O. Goga (MATERIALE), 3.1.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA str. T. Ionescu și O. Goga (MATERIALE) vor fi achiziționate și puse în opera de către antreprenor. Materialele necesare realizării lucrărilor se vor pune la dispoziție de către beneficiar, iar transportul acestora de la depozitul ATM la punctul de lucru va fi cuprins în prețul de montaj. Împrejmuirea zonei de lucru se va face cu gard de sârmă și va fi semnalizată corespunzător pe toată durata de execuție a lucrărilor.

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile T. Ionescu și O. Goga municipiul Mediaș, JUDEȚUL SIBIU

CENTRALIZATORUL FINANCIAR PE OBIECT
1.1. REABILITARE RETEA DE APA

Nr. Crt.	Denumire	Valoare (exclusiv TVA)
	1	2
1	1.1.1. REABILITARE RETEA DE APA str. T. Ionescu și O. Goga (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)	0.00
2	1.1.1. REABILITARE RETEA DE APA str. T. Ionescu și O. Goga (MATERIALE)	0.00
Valoarea obiectului - total (exclusiv TVA)		0.00
TVA 19 %		0.00
Valoarea obiectului - total (inclusiv TVA)		0.00

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile T. Ionescu și O. Goga municipiul
Mediaș, JUDEȚUL SIBIU

1.1. REABILITARE REȚEA DE APA

1.1.1. REABILITARE REȚEA DE APA str. T. Ionescu și O. Goga (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Montaj conducta apa PEID PN10, PE 100, SDR 17	110	ml	223		
2	Montaj conducta apa PEID PN10, PE 100, SDR 17	90	ml	3		
3	Montaj conducta apa PEID PN10, PE 100, SDR 17	63	ml	55		
4	Montaj conducta apa PEID PN10, PE 100, SDR 17	25	ml	180		
5	Montaj hidranti de incediu subterani	80	buc	2		
6	Camin de vane din beton armat turnat monolit	1,0x1,50m	buc	1		
7	Camin de vane din beton armat turnat monolit	2,0x1,70m	buc	1		
8	Montaj camin apometru (inclusiv cuplarea instalatiei existente)	500	buc	30		
					TOTAL	

1.1.1. REABILITARE REȚEA DE APA str. T. Ionescu și O. Goga (MATERIALE)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Beton C20/25		mc	10.00		
2	Capac cu rama fonta ptr. camin vizitare carosabil D400, 40to		buc	2.00		
3	Otel beton		kg	715.00		
4	Sarma neagra		kg	30.00		
5	Scandura pentru cofraj		mp	50.00		
6	Teava OL pentru constructii 108 x 4mm		m	14.00		
7	Teava OL pentru constructii 168 x 6,3mm		m	31.00		
					TOTAL	

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile T. Ionescu și O. Goga municipiul Mediaș, JUDEȚUL SIBIU

CENTRALIZATORUL FINANCIAR PE OBIECT
2.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA

Nr. Crt.	Denumire	Valoare (exclusiv TVA)
	1	2
1	2.1.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA str. T. Ionescu și O. Goga (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)	0.00
2	2.1.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA str. T. Ionescu și O. Goga (MATERIALE)	0.00
Valoarea obiectului - total (exclusiv TVA)		0.00
TVA 19 %		0.00
Valoarea obiectului - total (inclusiv TVA)		0.00

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile T. Ionescu și O. Goga municipiul Mediaș, JUDEȚUL SIBIU

2.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA

2.1.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA str. T. Ionescu și O. Goga (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Montaj tub PVC, SN8 la h ≤ 2 m	315	ml	80		
2	Montaj tub PVC, SN8 la h ≤ 2 m	250	ml	172		
3	Montaj tub PVC, SN8 la h ≤ 2 m	160	ml	150		
4	Montaj camin de vizitare	800	buc	9		
5	Montaj camin de racord la h ≤ 2 m	400	buc	25		
TOTAL						

2.1.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA str. T. Ionescu și O. Goga (MATERIALE)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Capac cu rama fonta ptr. camin vizitare carosabil D400 40to		buc	9		
2	INEL BETON PENTRU CANALIZARE 800X100X62,5		buc	12		
3	INEL BETON PENTRU CANALIZARE 800X50X62,5		buc	3		
4	REDUCTIE TRONCONICA BETON PT CAMIN CANAL 800X625X600		buc	9		
5	Rola beton (inel) 800x250		buc	7		
6	Rola beton (inel) 800x500		buc	7		
7	Role beton baza radiere camin vizitare 800 jgheab si colector 250 (inclusiv piese de trecere)		buc	6		
8	Role beton baza radiere camin vizitare 800 jgheab si colector 315 (inclusiv piese de trecere)		buc	3		
TOTAL						

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile T. Ionescu și O. Goga municipiul Mediaș, JUDEȚUL SIBIU

CENTRALIZATORUL FINANCIAR PE OBIECT
3.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA

Nr. Crt.	Denumire	Valoare (exclusiv TVA)
	1	2
1	3.1.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA str. T. Ionescu și O. Goga (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)	0.00
2	3.1.1. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA str. T. Ionescu și O. Goga (MATERIALE)	0.00
Valoarea obiectului - total (exclusiv TVA)		0.00
TVA 19 %		0.00
Valoarea obiectului - total (inclusiv TVA)		0.00

CONTRACTANT,

Beneficiar: SC APA TARNAVEI MARI SA

Reabilitare rețea apă, rețea canalizare menajeră și canalizare pluvială pe străzile T. Ionescu și O. Goga municipiul Mediaș, JUDEȚUL SIBIU

3.1. REABILITARE RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA

3.1.1. REABILITARE RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA str. T. Ionescu și O. Goga (MANOPERA + UTILAJ + TRANSPORT)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Montaj tub PAFSIN, la h ≤ 2 m	800	ml	80		
2	Montaj tub PVC-KG, la h ≤ 2 m	400	ml	102		
3	Montaj tub PVC-KG, la h ≤ 2 m	200	ml	230		
4	Montaj camin de vizitare	1000	buc	5		
5	Montaj camin de vizitare	800	buc	4		
6	Montaj gura de scurgere	400	buc	17		
7	Montaj camin de racord	400	buc	25		
					TOTAL	

3.1.1. REABILITARE RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA str. T. Ionescu și O. Goga (MATERIALE)

Nr. Crt.	DESCRIEREA LUCRARILOR	DIMENSIUNI	U.M.	CANTITATE	PRET UNITAR	PRET TOTAL
1	Camin vizitare D=1000mm, colector 800mm cu capac carosabil (inclusiv elemente de racord pentru conducte)		buc	5		
2	Placa de beton B250 1.2x1.2x0.2m cu capac carosabil		buc	4		
3	Rola beton (inel) 800x500		buc	4		
4	Role beton baza radiere camin vizitare 800mm jgheab si colector 400mm (inclusiv elemente de racord pentru conducte)		buc	4		
					TOTAL	

CONTRACTANT,